#	大項目(工程)	中項目	小項目(対象システム)	概要・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	要件定義		共通(MDware / 百貨店POS共通)	・プロジェクトのゴールが合意できていること ・予算、スケジュールが合意できていること ・体制、コミュニケーション計画が確立されていること ・基盤設計を行うために必要となる機能・非機能要件が定義されていること	・スタンバイサイト基本要件定義 (構成、ネットワーク要件等) ・DR要件定義 (RPO, RTO等)		10 人日	1/8-1月末	○											
2	基盤設計(IT BCP環境の設計)	データセンター	共通(MDware / 百貨店POS共通)	・新規にAWS組織アカウント(Organizations管理アカウント＋H2O AWS BCPアカウント)を発行し、整備する前提の設計	・基盤設計書 > AWSアカウント設計(アカウント構成、OU設計、SCP設計)	・新規ORG環境で発行(IAMユーザーなし) ・AFTによるOrganizations管理と、OU構造、OUごとにかけるSCPの一覧の確定・レビューまで > ・請求関連アカウント作業が1人日 > ・Organizations/OU設計/SCP設計が過去実績値1.5MM程度あったが、モダナイズPJと同様の設計を踏襲して流用するため人日程度	5 人日	2/1-2月中旬		○										
3		セキュリティ	共通(MDware / 百貨店POS共通)	クラウドセキュリティ設計をする	・基盤設計書 > セキュリティ設計 (CloudTrail、SecurityHub(GuardDuty / CSPM / Inspector))	・CloudTrailはSCPの設定に準ずる ・SecurityHub対象配下(GuardDuty, CSPM, Inspector)の設定、サポートするコンプライアンスはモダナイズPJ踏襲 ※またTenableに関連する設計は対象外とする	2 人日	2/1-2月中旬		○										
4		ネットワーク	MDware(SC/SM)基盤	VPC設計、ネットワークセキュリティ設計をする	・基盤設計書 > ネットワーク設計 (VPC設計、ALB設計、WAF設計、Route53設計)	・VPCネットワーク構成は既存と類似だが共存できるCIDRにVGWで接続 ・ネットワークファイアウォールおよびSGは既存設定を調査し単純移行する形式 ・既存とは別のバックアップ用ドメイン/ホストゾーンとなる	3 人日	2/1-2月中旬		○										
5			百貨店POS基盤(POS)	VPCネットワーク設計をする	・基盤設計書 > ネットワーク設計 (VPC設計、ALB設計、WAF設計、Route53設計)		4 人日	2/1-2月中旬		○										
6			百貨店POS基盤(決済)	VPCネットワーク設計をする	・基盤設計書 > ネットワーク設計 (VPC設計、ALB設計、WAF設計、Route53設計)			2/1-2月中旬		○										
7			百貨店POS基盤(外付け)	VPCネットワーク設計をする	・基盤設計書 > ネットワーク設計 (VPC設計、ALB設計、WAF設計、Route53設計)			2/1-2月中旬		○										
			百貨店POS運用管理基盤	VPCネットワーク設計をする	・基盤設計書 > ネットワーク設計 (VPC設計、ALB設計、WAF設計、Route53設計)			2/1-2月中旬		○										
9		データベース	MDware(SC/SM)基盤	RDSの設計をする(現行RDSと同じ＋スナップショットコピーの設計)	・基盤設計書 > RDS設計(現行と同じ※DB名変更) ・基盤設計書 > RDS設計 > バックアップ設計	クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計	1 人日	2月中旬-2月末		○										
			MDware(SC/SM)基盤	Cognitoの設計をする	・基盤設計書 > Cognito設計書	※データ移行不可	1 人日	2月中旬-2月末		○										
11			百貨店POS基盤(POS)	RDSの設計をする(現行RDSと同じ＋スナップショットコピーの設計)	・基盤設計書 > RDS設計(現行と同じ※DB名変更) ・基盤設計書 > RDS設計 > バックアップ設計	クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計	1 人日	2月中旬-2月末		○										
12			百貨店POS基盤(外付け)	RDSの設計をする(現行RDSと同じ＋スナップショットコピーの設計)	・基盤設計書 > RDS設計(現行と同じ※DB名変更) ・基盤設計書 > RDS設計 > バックアップ設計	クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計	1 人日	2月中旬-2月末		○										
13		サーバ	MDware(SC/SM)基盤	EC2の設計をする(現行EC2と同じ + AMIバックアップのコピーの設計)	・基盤設計書 > EC2設計(現行と同じ※サーバー名変更) ・基盤設計書 > EC2設計 > 現用系バックアップ設計 ※現環境のStep Functionsに処理追加 ※AutoScaling設計を追加 ・基盤設計書 > EC2設計(AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブ＝大阪側のStep Functions)	クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計	2 人日	2月中旬-2月末		○										
14			百貨店POS基盤(POS)	EC2の設計をする(現行EC2と同じ + AMIバックアップのコピーの設計) Lambda設計	・基盤設計書 > EC2設計(現行と同じ※サーバー名変更) ・基盤設計書 > EC2設計 > 現用系バックアップ設計 ※現環境のStep Functionsに処理追加 ※AutoScaling設計を追加 ・基盤設計書 > EC2設計(AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブ＝大阪側のStep Functions) ・PRD_POS_ETL_XXXX Lambda移行設計(※要バージョンアップ移行)		3 人日	2月中旬-2月末		○										
15			百貨店POS基盤(決済)	EC2の設計をする(現行EC2と同じ + AMIバックアップのコピーの設計)	・基盤設計書 > EC2設計(現行と同じ※サーバー名変更) ・基盤設計書 > EC2設計 > 現用系バックアップ設計 ※現環境のStep Functionsに処理追加 ※AutoScaling設計を追加 ・基盤設計書 > EC2設計(AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブ＝大阪側のStep Functions)	クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計		2月中旬-2月末		○										
16			百貨店POS基盤(外付け)	EC2の設計をする(現行EC2と同じ + AMIバックアップのコピーの設計)	・基盤設計書 > EC2設計(現行と同じ※サーバー名変更) ・基盤設計書 > EC2設計 > 現用系バックアップ設計 ※現環境のStep Functionsに処理追加 ※AutoScaling設計を追加 ・基盤設計書 > EC2設計(AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブ＝大阪側のStep Functions)	クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計		2月中旬-2月末		○										
17			百貨店POS基盤(運用管理基盤)	EC2の設計をする(現行EC2と同じ + AMIバックアップのコピーの設計)	・基盤設計書 > EC2設計(現行と同じ※サーバー名変更) ・基盤設計書 > EC2設計 > 現用系バックアップ設計 ※現環境のStep Functionsに処理追加 ※AutoScaling設計を追加 ・基盤設計書 > EC2設計(AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブ＝大阪側のStep Functions)	クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計 ※Zabbixサーバーは対象外		2月中旬-2月末		○										
18		ストレージ	MDware(SC/SM)基盤	S3バケットを設計する	・基盤設計書 > S3設計 ・基盤設計書 > S3設計(データレプリケーション設計)	※バケットは別名で作成 ※S3データレプリケーションは設定でおこなう	1 人日	2月中旬-2月末		○										
19			MDware(SC/SM)基盤	Athena設計	・基盤設計書 > Athena[MDware]設計		1 人日	2月中旬-2月末		○										
20			百貨店POS	ログ格納バケットの設計をする	・基盤設計書 > S3設計(監査ログ/ALBログ/EC2ログ/RDSログ) ※バケットは別名で作成 ・基盤設計書 > S3設計(データレプリケーション設計)	※バケットは別名で作成 ※S3データレプリケーションは設定でおこなう	1 人日	2月中旬-2月末		○										
21			百貨店POS	データ格納バケットの設計をする	・基盤設計書 > S3設計 ・基盤設計書 > S3設計(データレプリケーション設計)	※バケットは別名で作成 ※S3データレプリケーションは設定でおこなう	1 人日	2月中旬-2月末		○										
22			百貨店POS	FSxの設計をする	・基盤設計書 > FSx設計 ・基盤設計書 > FSx設計(バックアップ設計)	※FSxはインスタンス利用料がEC2並にかかっているため、バックアップ/リストア方式(要検証)	4 人日	2月中旬-2月末		○										
23			百貨店POS	EFSの設計をする	・基盤設計書 > EFS設計 ・基盤設計書 > EFS設計(バックアップ設計)		4 人日	2月中旬-2月末		○										
24			百貨店POS	ADの設計をする	・基盤設計書 > FSx設計 ・基盤設計書 > FSx設計(バックアップ設計)	※FSxはインスタンス利用料がEC2並にかかっているため、バックアップ/リストア方式(要検証)		2月中旬-2月末		○										
25			百貨店POS	Athena設計	・基盤設計書 > Athena[POS]設計		1 人日	2月中旬-2月末		○										
26																				
27	基盤テスト計画			・上記の基盤設計書群に対するテスト計画書ができていること	・基盤テスト計画書 アカウント OU / SCP セキュリティ設計に対するテスト R53疎通、VPC疎通、ALB疎通、ストレージ(EFS, FSx, S3)疎通 ネットワークセキュリティ > Network Firewall, Security Group, NACL, WAF EC2, RDSは全台コピーからリストア戻しをおこない、データが戻ってる(件数レベル)確認	※EC2/RDS/ストレージなどのリソース以外は静的チェックするために、現環境の設定をdescribeしてコードに落とし込む作業は、基盤設計かここでおこなう	20 人日	2月中旬-3月中旬		○	○										
28																				
29																				
30																				
31	基盤構築	データセンター	共通(MDware / 百貨店POS共通)	・AWSアカウントを発行し、管理者アクセスまで構築完了する			2 人日	2月中旬-2月末		○										
32			共通(MDware / 百貨店POS共通)	・Control Tower構築	Control Tower / SCP構築作業報告	別OU作成、アプリに合わせたSCP設定	1 人日	2月中旬-2月末		○										
33			共通(MDware / 百貨店POS共通)	・SCP設定作業			1 人日	2月中旬-2月末		○										
34		セキュリティ	共通(MDware / 百貨店POS共通)	・CloudTrailをアカウントレベルで有効化して監査バケットに集約する設定を完了する			1 人日	2月中旬-2月末		○										
35			共通(MDware / 百貨店POS共通)	・SecurityHub有効化			1 人日	2月中旬-2月末		○										
36			共通(MDware / 百貨店POS共通)	・Inspector有効化			1 人日	2月中旬-2月末		○										
37		ネットワーク	MDware(SC/SM)基盤	Route53ホストゾーン構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告		1 人日	3月上旬-3月中旬			○									
38			MDware(SC/SM)基盤	VPC構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ	2 人日	3月上旬-3月中旬												
39			MDware(SC/SM)基盤	ALB構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ	1 人日	3月上旬-3月中旬												
40			MDware(SC/SM)基盤	WAF構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ	1 人日	3月上旬-3月中旬												
41			百貨店POS基盤(POS)	Route53ホストゾーン構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告		1 人日	3月上旬-3月中旬												
42			百貨店POS基盤(POS)	VPC構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ	2 人日	3月上旬-3月中旬												
43			百貨店POS基盤(POS)	ALB構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ	1 人日	3月上旬-3月中旬												
44			百貨店POS基盤(POS)	WAF構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ	1 人日	3月上旬-3月中旬												
45			百貨店POS基盤(決済)	Route53ホストゾーン構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告			3月上旬-3月中旬												

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	細目・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
46			百貨店POS基盤(決済)	VPC構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的なごこかポートの疎通確認報告のみ		3月上旬-3月中旬												
47			百貨店POS基盤(決済)	ALB構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的なごこかポートの疎通確認報告のみ		3月上旬-3月中旬												
48			百貨店POS基盤(決済)	WAF構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的なごこかポートの疎通確認報告のみ		3月上旬-3月中旬												
49			百貨店POS基盤(外付け)	Route53ホストゾーン構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告			3月上旬-3月中旬												
50			百貨店POS基盤(外付け)	VPC構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的なごこかポートの疎通確認報告のみ		3月上旬-3月中旬												
51			百貨店POS基盤(外付け)	ALB構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的なごこかポートの疎通確認報告のみ		3月上旬-3月中旬												
52			百貨店POS基盤(外付け)	WAF構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的なごこかポートの疎通確認報告のみ		3月上旬-3月中旬												
53			百貨店POS運用管理基盤	Route53ホストゾーン構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告			3月上旬-3月中旬												
54			百貨店POS運用管理基盤	VPC構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的なごこかポートの疎通確認報告のみ		3月上旬-3月中旬												
55			百貨店POS運用管理基盤	ALB構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的なごこかポートの疎通確認報告のみ		3月上旬-3月中旬												
56			百貨店POS運用管理基盤	WAF構築	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的なごこかポートの疎通確認報告のみ		3月上旬-3月中旬												
57		データベース	MDware(SC/SM)基盤	スナップショットリージョンコピーを構築する: 東京(現本番)→大阪(新環境)	・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告		1 人日	4月初～4月末												
58			MDware(SC/SM)基盤	リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db	・Terraform ※RDSモジュール ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告	・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施	2 人日	4月初～4月末												
59			MDware(SC/SM)基盤	Cognitoユーザープールを構築する	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告	※Cognitoのユーザー情報はレプリケーションできないため、アプリ改修対応が必要（詳細は要検討）	1 人日	4月初～4月末												
60			百貨店POS基盤(POS)	スナップショットリージョンコピーを構築する: 東京(現本番)→大阪(新環境)	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告		1 人日	4月初～4月末												
61			百貨店POS基盤(POS)	リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db	・Terraform ※RDSモジュール ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告	・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施	2 人日	4月初～4月末												
62			百貨店POS基盤(外付け)	スナップショットリージョンコピーを構築する: 東京(現本番)→大阪(新環境)	・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告		1 人日	4月初～4月末												
63			百貨店POS基盤(外付け)	リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db	・Terraform ※RDSモジュール ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告	・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施	2 人日	4月初～4月末												
64		サーバ	MDware(SC/SM)基盤	クロスリージョンAMIコピーを構築する: 東京(現本番)→大阪(新環境)	・作業報告書		1 人日	4月初～4月末												
65			MDware(SC/SM)基盤	クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアする仕組み構築とテスト ・prd-MDwareSC-internalweb1 ・prd-MDwareSC-internalweb2 ・prd-MDwareSC-jp1 ・prd-MDwareSC-bat ・prd-MDwareSM-internalweb1 ・prd-MDwareSM-internalweb2 ・prd-MDwareSM-internalweb3 ・prd-MDwareSM-externalweb1 ・prd-MDwareSM-externalweb2 ・prd-MDwareSM-externalweb3 ・prd-MDwareSM-externalweb4 ・prd-MDware-bizstream1 ・prd-MDware-bizstream2 ・prd-MDwareSM-jp1 ・prd-MDwareSM-bat (15台)	・Terraformファイル ・作業報告書	テストは...	2 人日	4月初～4月末												
66			MDware(SC/SM)基盤	AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブを構築する ・MDware_common本番 ・MDware_SC本番 ・MDware_SM本番	・作業報告書		1 人日	4月初～4月末												
67			百貨店POS基盤(POS)	クロスリージョンAMIコピーを構築する: 東京(現本番)→大阪(新環境)	・作業報告書		1 人日	4月初～4月末												
68			百貨店POS基盤(POS)	クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアする仕組み構築とテスト ・PRD-x-POS1～POS30 (30台) ・PRD-x-POS1～POS6 (6台) ・PRD-x-Bat-AP1 (1台)	・Terraformファイル ・作業報告書	テストは...	2 人日	4月初～4月末												
69			百貨店POS基盤(POS)	PRD_POS_ETL_XXXX 27件【AWS Lambda】を構築	・Terraformファイル ※TerraformではなくLambdaのみのデプロイパッケージを使うよう検討 ・作業報告書	Python3.9 のEOLにより新規作成できない 廃止日 2025 年 12 月 15 日 関数の作成をブロックする 2026 年 2 月 3 日 関数の更新をブロックする 2026 年 3 月 9 日	2 人日	4月初～4月末												
70			百貨店POS基盤(決済)	クロスリージョンAMIコピーを構築する: 東京(現本番)→大阪(新環境)	・作業報告書		1 人日	4月初～4月末												
71			百貨店POS基盤(決済)	クロスリージョンAMIコピーから EC2を自動リストアする仕組み構築とテスト ・PRD-x-Bat-AP1～AP6 (6台)	・Terraformファイル ・作業報告書	テストは...	2 人日	4月初～4月末												
72			百貨店POS基盤(外付け)	クロスリージョンAMIコピーを構築する: 東京(現本番)→大阪(新環境)	・作業報告書		1 人日	4月初～4月末												
73			百貨店POS基盤(外付け)	クロスリージョンAMIコピーから EC2を自動リストアする仕組み構築とテスト ・PRD-a-Ext-AP1 (1台)	・Terraformファイル ・作業報告書	テストは...	2 人日	4月初～4月末												
74			百貨店POS基盤(運用管理基盤)	クロスリージョンAMIコピーを構築する: 東京(現本番)→大阪(新環境)	・作業報告書	※Zabbixサーバーは対象外	1 人日	4月初～4月末												
75			百貨店POS基盤(運用管理基盤)	クロスリージョンAMIコピーから EC2を自動リストアする仕組み構築とテスト ・PRD-d-Man1 (1台)	・Terraformファイル ・作業報告書	テストは...	2 人日	4月初～4月末												

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	概要・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
76		ストレージ	MDware(SC/SM)基盤	S3バケットを構築する ・fdg-prd-mdware ・aws-waf-logs-prd-mdwareweb-tokyo-acl ・fdg-prd-mdware ・fdg-prd-mdware-cognito ・h2o-mdware-common-prd-log ・h2o-mdware-sc-edu-log ・h2o-mdware-sc-prd-log ・h2o-mdware-sm-edu-log ・h2o-mdware-sm-prd-log	・作業報告書	※バケットは別名で作成 ※S3データレプリケーションは設定でおこなう	2 人日	4月初～4月末												
77			MDware(SC/SM)基盤	Athena構築	・作業報告書		1 人日	4月初～4月末												
78			百貨店POS	ログ格納バケットの作成・設定をする ・h2o-hkhsdpt-pos-prd-log	・Terraformファイル ・作業報告書	ログ格納バケットに監査ログ/ALBログ/EC2ログ/RDSログ/	2 人日	4月初～4月末												
79			百貨店POS	データ格納バケットの作成・設定をする ・h2o-prd-hkhsdpt-pos-data	・Terraformファイル ・作業報告書			4月初～4月末												
80			百貨店POS	FSxの構築をする ・prd-dept-pos-FSx	・Terraformファイル ・作業報告書		2 人日	4月初～4月末												
81			百貨店POS	EFSの構築をする	・Terraformファイル ・作業報告書		2 人日	4月初～4月末												
82			百貨店POS	既存ADへの所属追加・疎通	・Terraformファイル ・作業報告書	既存ADを設定変更	2 人日	4月初～4月末												
83			百貨店POS	Athena構築	・作業報告書		1 人日	4月初～4月末												
84																				
85	基盤テスト実施	データセンター	共通(MDware / 百貨店POS共通)	・AWSアカウント設定を静的チェック ・Identity(SSO)の静的チェック ・Control Tower設定の静的チェック ・SCP項目の静的チェック	テスト結果報告書	以下、RDS/EC2/ストレージ系のリソースは戻し確認をおこなうが、それ以外の設定系はすべて静的チェック（describeして一覧できるツールによる新旧比較）	1 人日	3月中旬～3月末												
		セキュリティ	共通(MDware / 百貨店POS共通)	・CloudTrail設定およびログの連携や監査ログバケットの完全性を静的チェック ・SecurityHub設定の静的チェック ・Inspectorの静的チェック			1 人日	3月中旬～3月末												
		ネットワーク	MDware(SC/SM)基盤	Route53ホストゾーンへの疎通確認			1 人日	3月中旬～3月末												
			MDware(SC/SM)基盤	VPC/ALB/WAFの設定を静的チェック		・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ	1 人日	3月中旬～3月末												
			百貨店POS基盤(POS)	Route53ホストゾーンへの疎通確認			1 人日	3月中旬～3月末												
			百貨店POS基盤(POS)	VPC/ALB/WAFの設定を静的チェック		・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ	3 人日	3月中旬～3月末												
			百貨店POS基盤(決済)	Route53ホストゾーンへの疎通確認				3月中旬～3月末												
			百貨店POS基盤(決済)	VPC/ALB/WAFの設定を静的チェック		・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ		3月中旬～3月末												
			百貨店POS基盤(外付け)	Route53ホストゾーンへの疎通確認				3月中旬～3月末												
			百貨店POS基盤(外付け)	VPC/ALB/WAFの設定を静的チェック		・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ		3月中旬～3月末												
			百貨店POS運用管理基盤	Route53ホストゾーンへの疎通確認				3月中旬～3月末												
			百貨店POS運用管理基盤	VPC/ALB/WAFの設定を静的チェック		・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ		3月中旬～3月末												
		データベース	MDware(SC/SM)基盤	リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元をおこなう。 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db		・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施 ・【前提】作業証跡におけるリストア元が指定どおりである確認、およびデータベース、EC2インスタンス、EFSなどのインスタンス化のAWSコンソール上でのステータス完了をもってOKとする。	2 人日	5月初旬～5月中旬												
			MDware(SC/SM)基盤	Cognitoユーザープール設定チェック		※Cognitoのユーザー情報はレプリケーションできないため、ユーザープール作成のみ、データはアプリ対応が必要（詳細は要検討）	1 人日	5月初旬～5月中旬												
			百貨店POS基盤(POS)	リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元をおこなう。 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db		・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施 ・【前提】作業証跡におけるリストア元が指定どおりである確認、およびデータベース、EC2インスタンス、EFSなどのインスタンス化のAWSコンソール上でのステータス完了をもってOKとする。	1 人日	5月初旬～5月中旬												
			百貨店POS基盤(外付け)	リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元をおこなう。 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db		・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施 ・【前提】作業証跡におけるリストア元が指定どおりである確認、およびデータベース、EC2インスタンス、EFSなどのインスタンス化のAWSコンソール上でのステータス完了をもってOKとする。	1 人日	5月初旬～5月中旬												
		サーバ	MDware(SC/SM)基盤	クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアして起動確認 ・prd-MDwareSC-internalweb1 ・prd-MDwareSC-internalweb2 ・prd-MDwareSC-jp1 ・prd-MDwareSC-bat ・prd-MDwareSM-internalweb1 ・prd-MDwareSM-internalweb2 ・prd-MDwareSM-internalweb3 ・prd-MDwareSM-externalweb1 ・prd-MDwareSM-externalweb2 ・prd-MDwareSM-externalweb3 ・prd-MDwareSM-externalweb4 ・prd-MDware-bizstream1 ・prd-MDware-bizstream2 ・prd-MDwareSM-jp1 ・prd-MDwareSM-bat （15台）		・【前提】起動を確認するのみ。追いつき作業はビジネス側で実施	1 人日	5月初旬～5月中旬												
			MDware(SC/SM)基盤	AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブの稼働確認 ・MDware_common本番 ・MDware_SC本番 ・MDware_SM本番			1 人日	5月初旬～5月中旬												
			百貨店POS基盤(POS)	クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアして起動確認 ・PRD-x-POS1～POS30 (30台) ・PRD-x-POS1～POS6 (6台) ・PRD-x-Bat-AP1 (1台)		・【前提】起動を確認するのみ。追いつき作業はビジネス側で実施	1 人日	5月初旬～5月中旬												
			百貨店POS基盤(POS)	PRD_POS_ETL_XXXX 27件【AWS Lambda】の正常稼働確認			2 人日	5月初旬～5月中旬												
			百貨店POS基盤(決済)	クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアして起動確認 ・PRD-x-Bat-AP1～AP6 (6台)		・【前提】起動を確認するのみ。追いつき作業はビジネス側で実施	1 人日	5月初旬～5月中旬												
			百貨店POS基盤(外付け)	クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアして起動確認 ・PRD-a-Ext-AP1 (1台)		・【前提】起動を確認するのみ。追いつき作業はビジネス側で実施	1 人日	5月初旬～5月中旬												
			百貨店POS基盤(運用管理基盤)	クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアして起動確認 ・PRD-d-Man1 (1台)		・【前提】起動を確認するのみ。追いつき作業はビジネス側で実施 ※Zabbixサーバーは対象外	1 人日	5月初旬～5月中旬												

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	概要・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		ストレージ	MDware(SC/SM)基盤	S3バケットの疎通、静的コンフィグチェック、レプリケーションデータ件数の確認をおこなう -fdg-prd-mdware　※大阪は別の名前 -aws-waf-logs-prd-mdwareweb-tokyo-acl -fdg-prd-mdware -fdg-prd-mdware-cognito -h2o-mdware-common-prd-log -h2o-mdware-sc-edu-log -h2o-mdware-sc-prd-log -h2o-mdware-sm-edu-log -h2o-mdware-sm-prd-log			2 人日	5月初～5月中旬												
			MDware(SC/SM)基盤	Athenaクエリによるデータ検索疎通チェック			1 人日	5月初～5月中旬												
			百貨店POS	S3バケットの疎通、静的コンフィグチェック、レプリケーションデータ件数の確認をおこなう -h2o-hkhsdpt-pos-prd-log　※大阪は別の名前		ログ格納バケットに監査ログ/ALBログ/EC2ログ/RDSログ/	1 人日	5月初～5月中旬												
			百貨店POS	S3バケットの疎通、静的コンフィグチェック、レプリケーションデータ件数の確認をおこなう -h2o-prd-hkhsdpt-pos-data　※大阪は別の名前			1 人日	5月初～5月中旬												
			百貨店POS	FSxへの疎通確認（EC2から）おこなう -prd-dept-pos-FSx　※大阪は別の名前			1 人日	5月初～5月中旬												
			百貨店POS	EFSの疎通、マウント状態でのEC2からの疎通確認			2 人日	5月初～5月中旬												
			百貨店POS	ADの静的コンフィグチェック			1 人日	5月初～5月中旬												
			百貨店POS	AthenaからログバケットAlB、EC2、RDSログ検索疎通確認			1 人日	5月初～5月中旬												
117																				
							144 人日													
							7 人月													
					・設計・製作・計測　66人日 x 400 = 1320万円(概算) **・個品・テスト　88人日 x 250 = 1100万円(概算)** **概算 小計　2420万円(概算)**															
					1320															
					1100															

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	細目・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	細目・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	細目・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	細目・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	細目・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	細目・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	細目・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	細目・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

#	大項目（工程）	中項目	小項目（対象システム）	細目・タスク	成果物	受入基準、制約・考慮事項	工数(人日)	期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月